


## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA (ZAKOŃCZENIA) DROGI SKALA 1:50

# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm górna warstwa podbudowy z KtSM 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z KtSM 0/63 mm
15 cm warstwa odsączająca z piasku



Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. RADOŚŁAW ROSZKOWSKI ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno		
Inwestycja	Przebudowa ul. Działkowa w m. Wybudowanie Michalowo od km 0+000 do km 0+375		
Adres obiektu budowlanego	ul. Działkowa Gmina Brodnica		
Tytuł opracowania	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Projektant: mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PW.MOK/09	Skala 1:10	Nr rysunku 49
Asystent projektanta: mgr inż. Monika Fabiszewska	-	Data: 12.2015 Data: 12.2015	Podpis: