



SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ

WĘZEL MONTAŻOWY DLA HP 1, HP2, HP 3

WĘZEL MONTAŻOWY DLA W1



OZNACZENIA:

1. TK-T – TRÓJNIK KOŁNIERZOWY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
2. ZKK – ZASUWA KLINOWA KIELICHOWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
3. FW – KRÓCIEC Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
4. MM-W –NASUWKA

UWAGA:

1. CAŁOŚĆ UZBROJENIA ZABEZPIECZONA FARBĄ EPOKSYDOWĄ

proMC-Marta Czajkowska ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica tel. 693-414-002, @: biuroczajkowska@onet.pl			Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociągowej we wsi Wybudowanie Michałowo, ul. Widokowa Adres inwestycji: dz. nr 2057/11, 2057/16, 2058 Nazwa inwestora: Gmina Brodnica, ul. Zamkowa 13 "a", 87-300 Brodnica				
Tytuł opracowania:		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI WYBUDOWANIE MICHAŁOWO		Stadium opracowania: P.S.		DZ. NR. 2057/11, 2057/16, 2058,	
Rysunek:		SCHEMAT WĘZŁÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ		Branża: Sanitarna		Skala: bez skali	
Zespół projektowy:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 05/2016		Rys. nr: 3
Projektant:		inz. inż. Tomasz Mańkiewicz	KUP/0125/POOS/07		BRANŻA SANITARNA		
Asystent projektanta:		mgr inż. Marta Czajkowska	-				