

---

# KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 080507C  
ADRES INWESTYCJI : Karbowo ul. Małgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2 - obręb Karbowo, gm. Brodnica  
INWESTOR : Gmina Brodnica  
ADRES INWESTORA : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tożsame z  
SSTWiOR

Data opracowania

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2 - obręb Karbowo, gm. Brodnica</b>						
1		<b>Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej</b>				
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.1.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.250		
d.1.2	D- 06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	400.000		
1.2		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO - regulacja urządzeń - roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnia z kruszywa,</b>				
d.1.3	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1400.000		
d.1.4	D- 04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1300.000		
d.1.5	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/63 mm niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1200.000		
d.1.6	D- 04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1100.000		
1.3		<b>JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej</b>				
d.1.7	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	332.520		
d.1.8	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	332.520		
d.1.9	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	302.520		
d.1.10	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>	7.560		
d.1.11	D- 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	108.000		
d.1.12	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/63 niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	302.520		
d.1.13	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	302.520		
d.1.14	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara	m <sup>2</sup>	302.520		
1.4		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
d.1.15	D- 06.01.01	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu o grub.30 cm	m	175.000		
d.1.16	D- 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni Uzupelnianie poboczy gruntowych drogi mieszanką kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zagęszczanie. Grubość warstwy - 10 cm.	m <sup>2</sup>	375.000		
d.1.17	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3.000		
d.1.18	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	4.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2 - obręb Karbowo, gm. Brodnica</b>					
1		<b>Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej</b>			
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1. D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
1		0.25	km	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2	d.1. D- 06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
1		200*1.0*2	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
1.2		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO - regulacja urządzeń - roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnia z kruszywa,</b>			
3	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
2		200.0*7.0	m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
4	d.1. D- 04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
2		200.0*6.5	m <sup>2</sup>	1300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.000</b>
5	d.1. D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/63 mm niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
2		200*6.0	m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
6	d.1. D- 04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
2		200*5.5	m <sup>2</sup>	1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
1.3		<b>JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej</b>			
7	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
3		< km 0+000 - 0+050>50.0*6.10+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	332.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.520</b>
8	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
3		< km 0+000 - 0+050>50.0*6.10+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	332.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.520</b>
9	d.1. D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
3		< km 0+000 - 0+050>50.0*5.5+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	302.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.520</b>
10	d.1. D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
3		108.0*0.07	m <sup>3</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
11	d.1. D- 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
3		108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
12	d.1. D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/63 niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
3		< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	302.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.520</b>
13	d.1. D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwiązanego łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>		
3		< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	302.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara	m <sup>2</sup>		
d.1. 3		< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76	m <sup>2</sup>	302.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.520</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
15	D- 06.01.01	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grub.30 cm	m		
d.1. 4		175	m	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
16	D- 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni Uzupełnianie poboczy gruntowych drogi mieszanką kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zagęszczanie. Grubość warstwy - 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1. 4		250*2.0*0.75	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
17	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1. 4		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1. 4		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>