
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C
ADRES INWESTYCJI : Mszano, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tożsame z
SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080518C w msc. Mszano, gm. Brodnica						
1		Remont nawierzchni drogi gminnej mieszanką mineralno-asfaltową				
1.1		JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urządzeń - roboty podstawowe, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie bitumiczne				
1 d.1. 1	D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2250.000		
2 d.1. 1	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2250.000		
3 d.1. 1	D- 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - wyrównanie grubość po zagęszcz. 3 cm	t	10.125		
4 d.1. 1	D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2250.000		
1.2		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5 d.1. 2	D- 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy gruntowych drogi mieszanką kruszywa naturalnego łamanego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zagęszczanie. Grubość po zagęszcz. 5 cm.	m ²	500.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080518C w msc. Mszano, gm. Brodnica					
1		Remont nawierzchni drogi gminnej mieszanką mineralno-asfaltową			
1.1		JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urządzeń - roboty podstawowe, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie bitumiczne			
1 d.1. 1	D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		500.0*4.5	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
2 d.1. 1	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		500.0*4.5	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3 d.1. 1	D- 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - wyrównanie grubość po zagęszcz. 3 cm	t		
		30*4.5*0.075	t	10.125	
				RAZEM	10.125
4 d.1. 1	D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		500.0*4.5	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.1. 2	D- 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy gruntowych drogi mieszanką kruszywa naturalnego łamanego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zagęszczanie. Grubość po zagęszcz. 5 cm.	m ²		
		500*2*0.5	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000