



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI. 271.10.2019.JK

Brodnica, dnia 23 października 2019 r.

Do wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielam wyjaśnień.

- 1. Prosimy o informację do kogo należy drewno z wycinki. Jeżeli do Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca odwozu oraz czy należy wykonać operat brakarski.*

Zamawiający nie jest właścicielem drewna z wycinki. Należy ono do zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich. Należy sporządzić operat brakarski, służący rozliczeniu pomiędzy wykonawcą a zarządcą drogi.

- 2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST D.01.02.02.11, że średnia grubość zdjęcia humusu wynosi średnio 82cm.*

Zgodnie z rysunkami przekrojów poprzecznych i tabelą robót ziemnych, przyjęto zdjęcie humusu o grubości 20cm. Na stronie internetowej zamieszczono fragment SST z poprawnym zapisem i w tym zakresie zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 10 do SIWZ.

- 3. Prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych, tabeli zdjęcia humusu.*

Tabela robót ziemnych i humusu znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ, plik o nazwie „TOM_II_Branża drogowa”.

4. *Prosimy o informację czy w zakresie ilości nasypów do wykonania, uwzględniono zwiększenie ilości nasypów ze względu na zdjęcie humusu?*

W ilości nasypów do wykonania uwzględniono zwiększenie ze względu na zdjęcie humusu.

5. *Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wykonać odcinek próbny. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, powierzchni, konstrukcji odcinka próbnego.*

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem w ilości co najmniej 500 m² i długości co najmniej 50 m.

6. *Wnosimy o uzupełnienie SST lub potwierdzenie, że kruszywo do podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ma spełniać aktualne wymagania WT4-2010.*

Kruszywo do podbudowy z kruszywa łamanego powinno być zgodne z SST.

7. *Wnosimy o uzupełnienie SST lub potwierdzenie, że wszystkie mieszanki z betonu asfaltowego należy opracować w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.*

Wymagania dotyczące betonu asfaltowego powinny być zgodne z SST.

8. *Prosimy o zamieszczenie zdjęcia przykładowej wiaty przystankowej.*

Na stronie internetowej zamieszczono przykładowe zdjęcie.

9. *Prosimy o potwierdzenie, że w ramach umocnienia wylotów przepustów pod zjazdami można wykorzystać prefabrykowane ścianki czołowe zamiast umocnienia kamieniem polnym.*

Wloty/wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowej zgodnie z dokumentacją projektową.

10. *Prosimy o zmianę obrzeża z 8x25 na 8x30 za względu na to, że konstrukcja ścieżki rowerowej ma 28cm.*

Zamawiający dokonuje zmiany z obrzeża 8x25 na 8 x 30 cm i w tym zakresie dokonuje zmiany w SIWZ pkt III.3.1) oraz ze wzorze umowy w §1 ust. 2 pkt 1.

11. *Prosimy o udostępnienie ważnych uzgodnień i warunków technicznych.*

Uzgodnienia i warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ, plik o nazwie „TOM_II_2 Pisma i uzgodnienia”.

12. *Prosimy o podanie koloru balustrad ochronnych.*

Balustrady ochronne należy wykonać w kolorze żółtym.

13. *Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę oraz ZRID.*

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Decyzję ZRID zamieszczono na stronie.

14. *Prosimy o informację jakie elementy ma zawierać tabela elementów scalonych: wartości poszczególnych działów w przedmiarach czy wartości poszczególnych przedmiarów?*

Tabela elementów scalonych powinna zawierać wartości poszczególnych działów w przedmiarach.

15. *Na planie sytuacyjnym branży drogowej, w legendzie zapisano, że obrzeże ma wymiar 12x25cm. Prosimy o korektę.*

Prawidłowy wymiar 8 x 30 cm.

16. *Prosimy o zamieszczenie wykazu rozbiórek.*

Zamawiający nie posiada wykazu rozbiórek.

17. *Prosimy załączenie wykazu stawek kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz prosimy o dokładne opisanie sytuacji, kiedy opłaty będą naliczane Wykonawcy.*

Wnioskowane informacje należy uzyskać u zarządcy drogi.

18. *Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych.*

Zamawiający zamieścił na stronie badania geotechniczne.

19. *Prosimy o podanie wymiarów płytki ostrzegawczej z wypustkami. W przedmiarze podano 5cm grubości, w SST zamieszczono rysunek kostki grubości 8cm.*

Należy zastosować płytkę ostrzegawczą z wypustkami o grubości 5cm.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie zawiera się obumusowanie bądź obhumusowanie z obsianiem.

Obhumusowanie z obsianiem trawą wchodzi w zakres zadania.

21. Jeżeli do wykonania jest obhumusowanie z obsianiem to prosimy o podanie długości okresu pielęgnacji.

Okres pielęgnacji do pierwszego koszenia włącznie (wysokość trawy około 10 cm).

22. Prosimy o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome.

Okres gwarancji na oznakowanie poziome równa się z okresem gwarancji dla całego zadania.

Z up. Wójta

mgr Justyna Klimowska
SEKRETARZ GMINY