



Usługi Inżynieryjne „NOVUMINŻ”

Piotr Witkowski

87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A

tel./fax (56)649-83-04 • tel. 509-165-181 • e-mail:novuminz@vp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w Karbowie
Kat. obiektu - XXVI

Adres budowy: Karbowo, ul. Sezamkowa, gm. Brodnica
dz. nr 124/19, 124/27, 124/33, obręb 0007 Karbowo

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Kod CPV: 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Branża: Sanitarna

Projektant: mgr inż. Piotr Witkowski
upr. bud. nr KUP/0056/POOS/09

Asystent projektanta: mgr inż. Marcin Łapkiewicz

Brodnica, 10/2018 r.

4 egz.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZĘŚĆ OPISOWA

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Podstawa opracowania | 4 |
| 2. Cel opracowania | 4 |
| 3. Zakres opracowania | 4 |
| 4. Informacje ogólne | 5 |
| 5. Projektowane rozwiązania techniczne | 5 |
| 5.1. Sieć wodociągowa | 5 |
| 5.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej | 6 |
| 6. Próba ciśnienia i dezynfekcja rurociągów | 7 |
| 7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem | 7 |
| 8. Uwagi końcowe | 8 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| Projekt zagospodarowania terenu | Rys. 1 |
| Profil podłużny sieci wodociągowej | Rys. 2 |
| Schemat montażowy sieci wodociągowej | Rys. 3 |
| Schemat hydrantu nadziemnego HP80 | Rys. 4 |
| Bloki oporowe | Rys. 5 |

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) | 16 |
| - Oświadczenie projektanta | 20 |
| - Kserokopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta | 21 |
| - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej | 25 |
| - Protokół z narady koordynacyjnej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Brodnicy nr ZUD.6630.238.2018 | 26 |

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karbowo,
gm. Brodnica**

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej,
- wizja lokalna
- obowiązujące przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 124/19, 124/27, 124/33 w miejscowości Karbowo przy ul. Sezamkowej wraz z włączeniem do istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- sieć wodociągową z rur PVC o średnicy 90x4,3mm PN10,
- włączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej,
- uzbrojenie sieci w armaturę odcinającą i p.poż.,

Projektowany wodociąg przyjęto włączyć do istniejącego gminnego wodociągu za pomocą żeliwnego trójnika kołnierzowego 80x80x80mm. Wykonane odgałęzienie należy uzbroić w zasuwę odcinającą żeliwną, kołnierzową z miękkim uszczelnieniem. Wrzeciono zasuwę należy przedłużyć do poziomu terenu za pomocą obudowy teleskopowej i zabudować skrzynką żeliwną uliczną wodociągową typu A. Skrzynkę uliczną obudować za pomocą typowego, betonowego obrzeża do zasuw.

Sieć wodociągową układaną w wykopie otwartym należy wykonać z rur PVC do wody, SDR21 PN10 o średnicy 90x4,3mm łączonych na uszczelkę gumową. Zmiany kierunku przewodu wykonać poprzez łuki PVC o kątach typoszeregu 11, 22, 30, 45, 90°. Połączenia rur PVC z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi wykonać za pomocą żeliwnych króćców jednokołnierzowych i nasuwek przesuwnych PVC. W miejscach tj. trójniki, łuki, kolana stopowe hydrantów zastosować bloki oporowe betonowe. Trasę wodociągu należy oznakować poprzez umieszczenie 40cm nad przewodem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalizowaną. Zachować ciągłość wkładki metalizowanej na całej długości wodociągu. Końce taśmy wyprowadzić do skrzynek na zasuwach. Wszystkie zasuwę, hydranty oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych Ø40.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowa posiadać będzie następujące uzbrojenie:

- zasuwę żeliwną kołnierzową Ø80 - 1 szt.,
- hydrant żeliwny nadziemny Ø80 H=2450mm
- razem z zasuwą odcinającą kołnierzową - 1 kpl.

W miejscach przedstawionych na rysunkach należy zamontować armaturę odcinającą oraz hydranty nadziemne Ø80 H=2450mm (wysokość hydrantu nad terenem musi wynosić min. 0,8m). Wokół hydrantu zamontować typowe obrzeże betonowe. Przed

każdym hydrantem zamontować zasuwę odcinającą żeliwną, kołnierzową z miękkim uszczelnieniem. Zabudowa jak dla zasuw na włączeniu.

Zasuwy i kolana stopowe do hydrantu ustawiać na blokach betonowych.

6. Próba ciśnienia i dezynfekcja rurociągów

Wykonany wodociąg należy przepłukać wodą z prędkością min. 2m/s, aby wewnątrz nie znajdowały się żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu przewodów. Po wykonaniu płukania wodociąg poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, w czasie 30 min. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w określonym czasie od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Całą sieć wodociągową poddać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytku przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody. Tylko wynik pozytywny badania zezwala na eksploatację sieci wodociągowej. Wyniki badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej zadania.

7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Gminy Brodnica, protokołem z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach. Dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót jednostkom uzgadniającym, a prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, dlatego też roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, należy

kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi HDPE Ø110 długości 3,0m i zabezpieczyć przed osiadaniem.

W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenażu melioracyjnego, należy naprawić go, zapewniając ciągłość oraz drożność przewodów.

8. Uwagi końcowe

- roboty wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
- kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić, przed rozpoczęciem budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
- sieć wodociągowa po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym,
- roboty zanikające i ulegające zasypaniu lub zakryciu podlegają odbiorom częściowym,
- o wszelkich zbliżeniach, skrzyżowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym powiadomić gestora tych urządzeń,
- teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego,
- przestrzegać instrukcji montażu wydanych przez producentów materiałów,
- wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,
- wykonawstwo robót zlecić osobom posiadającym stosowne uprawnienia do wykonania tego rodzaju robót,
- przestrzegać przepisów BHP i P.Poż. dla robót budowlano-montażowych,
- po wykonaniu wodociągu, a przed oddaniem zadania, wykonać badania wydajności hydrantów,
- wszelkie nazwy własne zostały przyjęte jako przykładowe i doborowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów od przyjętych w opracowaniu pod warunkiem, że ich parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne nie będą gorsze od projektowanych.

Opracował: