
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45422000-1	Roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3	Kładzenie rynien
NAZWA INWESTYCJI:	Prace budowlano – konserwatorskie dachu zabytkowej plebani w Szczuce.
ADRES INWESTYCJI:	87 - 300 Brodnica, Szczuka 94, dz. nr 124/2
NAZWA INWESTORA:	parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Fabiana i Św. Sebastiana w Szczuce
ADRES INWESTORA:	87 - 300 Brodnica, Szczuka 94
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż. Dawid Igielski
DATA OPRACOWANIA:	06.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		(17,54 * 3,6) * 2	m2	126,288	
				RAZEM	126,288
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		(17,54 * 3,6) * 2	m2	126,288	
				RAZEM	126,288
3	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		2 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,82 + 6,76 + 17,54	m	31,120	
				RAZEM	31,120
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 3,90	m	15,600	
				RAZEM	15,600
6	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m		
		17,56 + 1,5	m	19,060	
				RAZEM	19,060
7	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(17,54 * 0,4) * 2 + (17 * 0,4) * 2 + (3,2 * 0,3) + (3 * 0,3) + (6 * 0,4)	m2	31,892	
				RAZEM	31,892
9	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180
10	KNR 4-01 0430-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		(0,5 * 1,2 * 1) + (0,8 * 0,8 * 1)	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
12	TZKBNK V -028	Krokwie z bali wymiarowych o długości ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków - impregnacja konstrukcji dachowej	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3		
		(0,5 * 1,2 * 1) + (0,8 * 0,8 * 1)	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
15	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Okna dachowe- wyłaz dachowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połąci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180
17	KNKRB 2 0501-02	Pokrycie dachów drewnianych papą dwuwarstwowo	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180
18	NNRNKB 202 0420-02	(z.II) łączenie połąci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		19,06	m2	19,060	
				RAZEM	19,060
19	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
20	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku - tytanowo-cynkowe	m		
		31,12	m	31,120	
				RAZEM	31,120
21	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku - tytanowo-cynkowe	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
22	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką	m2		
		(17 * 17,54) + 6	m2	304,180	
				RAZEM	304,180
23	KNR-W 2- 02 0513-08 z.o. 2.11. 9901-01	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej	m		
		17,54 + 1,5	m	19,040	
				RAZEM	19,040
24	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem	m		
		6,62 + 6,56 + 17,57	m	30,750	
				RAZEM	30,750
26	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,75	m	30,750	
				RAZEM	30,750
27		Wywóz i utylizacja gruzu.	m3		
		1,24	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
28		Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m2		
		304,18	m2	304,180	
				RAZEM	304,180